

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJ
ADRES INWESTYCJI : OKRL WROCŁAW UL SKARZYŃSKIEGO
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 2016-02-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-02-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż central wentylacyjnych na dachu budynku.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż agregatów chłodniczych.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-17 0103-06 z.o.3.3. 9902	Demontaż i ponowny montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej - obiekty modernizowane	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 2-17 0134-06 z.o.3.3. 9902	Demontaż i ponowny montaż -przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 4600 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 0-34 0104-16	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 0-34 0303-17	Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnych o obwodzie 3000-4400 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000