

Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Lipinach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem realizacji zadania jest zdemontowanie 1 nieczynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN w Lipinach, utylizacja (zagospodarowanie) odpadów oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzonymi robotami.

2. Adres realizacji zadania.

Zadanie realizowane będzie w miejscowości Lipiny w gminie Nowosolna w województwie łódzkim.

3. Część opisowa.

Linia elektroenergetyczna podlegająca demontażowi pozostała po zlikwidowanym obiekcie nawigacji lotniczej.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

1. Demontaż będącego własnością PAŻP odcinka linii SN 15 kV 3 x AFL 35 mm² w relacji od rozłącznika na słupie linii Z.E. zasilanej ze stacji ST 4-842 (nie będącej własnością PAŻP) do stacji transformatorowej słupowej typ STSa-20/100, długość 180 m.
2. Demontaż słupowej stacji transformatorowej i przekazanie transformatora do magazynu PAŻP.
3. Demontaż słupów żelbetowych.
4. Zagospodarowanie (utylizacja) powstałych odpadów.
5. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych związanych z wyłączeniem linii spod napięcia oraz uzgodnienia z właścicielami działek, na których stoją słupy.
6. Uporządkowanie rejonu robót i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
7. Dostarczenie do magazynu w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu zdemontowanego transformatora.

4. Opis wymagań.

1. Firma przystępująca do przetargu musi posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania tego typu prac, w tym uprawnienia do dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem, dysponować personelem posiadającym niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac przy liniach SN. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego firma, która zostanie wyłoniona na wykonawcę zadania będzie zobowiązana, na życzenie Zamawiającego, do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

2. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, określonych w tym zakresie właściwymi przepisami.
3. Wykonawca będzie prowadził prace przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację prac i działania podległych pracowników.
5. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Część informacyjna.

1. W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne opłaty związane z wykonaniem czynności formalno-prawnych związanych z wyłączeniem linii spod napięcia, uzgodnienia z właścicielami działek, na których stoją słupy oraz koszty związane z dostarczeniem do siedziby PAŻP w Poznaniu zdemontowanego transformatora.
2. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
3. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w zakresie:
 - a. organizacji prac, w tym dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów, zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232, z późn. zm.),
 - b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
5. Przed udostępnieniem Wykonawcy terenu prac Zamawiający wymagać będzie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum wartości realizowanego zadania.