

Opis Przedmiotu Zamówienia

Remont studni wierconej na terenie AVIA Pułtusk

Dane techniczne

Na terenie stacji radiolokacyjnej AVIA-CM w Pułtusku znajduje się podziemna studnia wiercona której remont jest konieczny, gdyż na skutek warunków atmosferycznych i upływu czasu pokrywa wjazdu uległa znacznej degradacji. Remont obejmie również wymianę kostki brukowej ze względu na jej degradację oraz brak możliwości uzupełnienia taką samą kostką (taką kostką nie jest już produkowana) na powierzchni ok.60m² wraz z obrzeżem betonowym o dł. ok 37mb, wymianę górnej pokrywy betonowej z włazem. Renowacje 2 pokryw zbiorników sanitarnych znajdujących się na terenie. Prace remontowe nie powodują zakłóceń pracy urządzeń kontroli ruchu lotniczego.

Zakres prac:

1. Demontaż kostki brukowej o pow. ok.60m² wraz z podłożem piaskowo-betonowym
2. Ułożenie nowej kostki brukowej (2 kolory) gr. 60mm wraz z podłożem piaskowo-betonowym na powierzchni ok 32m²
3. Ułożenie nowego obrzeża chodnikowego 100x25x6cm na dł. ok 26mb
4. Uzupełnienie i zagospodarowanie terenu zmniejszonej opaski betonowej
5. Demontaż pokrywy betonowej $\varnothing$ 2000mm
6. Montaż nowej pokrywy betonowej $\varnothing$ 2000mm wyposażonej w wentylację
7. Obróbka budowlana nowej pokrywy
8. Montaż włazu z tworzywa sztucznego zabezpieczonego przed przypadkowym otwarciem $\varnothing$ 625mm
9. Montaż drabinki szybowej zewnętrznej z poręczami dł 900 x 400mm
10. Odgrzybienie i malowanie górnego pierścienia studni na kolor RAL 5010 ok 7m²
11. Oczyszczenie 3 metalowych kłap zabezpieczających kanalizację ściekową wym. 160x160cm
12. Odłuszczenie oraz dwukrotne malowanie na kolor niebieski RAL5010, 3 szt. kłap kanalizacji ściekowej 160x160cm
13. Oczekiwany termin gwarancji 36 miesięcy.

B.H.P

1. Umowa na realizację ww. zadania powinna posiadać zapisy o obowiązku przestrzegania przez pracowników wykonawcy przepisów bhp podczas wykonywania prac.
2. Do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac.
3. Wprowadzenie ekipy wykonawcy powinno być poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z zakresem wykonywanych robót, podczas którego powinny zapaść ustalenia dotyczące obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia prac.
4. Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
5. Transport materiałów używanych do wykonania prac powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych.
6. Sprzęt budowlany powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty.
7. Przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy. Wszystkie odpady powstałe na skutek remontu wykonawca musi usunąć na koszt własny z terenu PAŻP.
8. Teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac.