

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont kontenerów z agregatami prądotwórczymi systemu energetycznego „PEGAZUS” znajdujących się na zewnątrz w pobliżu sektora „E” CZRL w Warszawie, ul. Wieżowa 8

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

- Dwa kontenery stalowe o wymiarach zewnętrznych 12,1m x 2,4m x 2,9m wys. posadowione na fundamencie betonowym o wymiarach 12,6m x 2,84m w obrysie w odległości od siebie 3,0 m. Wokół fundamentów opaska z kostki brukowej (chodnik) z okalającym ją krawężnikiem.
- Kontenery obudowane od zewnątrz blachą fałdowaną. Wewnątrz pom. wydzielone ścianami na przedział silnikowy, energetyczny, pom. zbiorników paliwa i czerpnia powietrza. Na dachu wyrzutnie spalin, zabezpieczenie barierami stalowymi ochronnymi na obrzeżach dachu.

Powierzchnia zabudowy 29,0 m²

Kubatura 66,8 m³

ZAKRES ROBÓT:

- dwukrotne zabezpieczenie z przygotowaniem podłoża odpowiednimi środkami impregnacjnymi fundamentów betonowych $0.41m \times 31mb = 12,71m^2 \times 2szt. = 25,42m^2$
- dwukrotne malowanie farbą chloro- kauczukową wraz z przygotowaniem podłoża podstaw kwadratowych z kątownika 3x3cm. – metalowych o wym. 1mx1m na nóżkach o przekroju kwadratu 2cm.x2cm. i wys. 20cm. pod podesty wejściowe z krat ażurowych - stalowych ocynkowanych - 8 szt.
- dwukrotne malowanie farbą chloro- kauczukową wraz z przygotowaniem podłoża dachu dwóch kontenerów - ok. 60 m,²
- wymiana przerdzewiałych wsporników metalowych pionowych barier ochronnych na dachu kontenerów wyk. z profili kwadratu 3cm. x 3cm. o wys. 1.1m mocowanych na śrubach x 19 szt. x 2 kontenery,
- dwukrotne malowanie farbą chloro- kauczukową wraz z przygotowaniem podłoża poprzeczek balustrad wyk. z profili stalowych - kwadratu 3cm. x 3cm. 28,15 mb. x 2 kontenery,
- wymiana istniejących zniszczonych linek stalowych powlekanych balustrady 28,15 mb. x 2 kontenery,
- dwukrotne malowanie farbą chloro- kauczukową wraz z przygotowaniem podłoża drabinki wejściowej na dach kontenera o wymiarach 3.8m wys. x 0.50m szer.
- przełożenie kostki betonowej wraz z krawężnikami wokół kontenerów oraz z wymianą podłoża piaskowo betonowego;
kostka ok. 85m²
krawężniki ok. 80mb.
- dwukrotne malowanie farbą zewnętrzną odporną na wysokie temperatury wraz z przygotowaniem podłoża tłumików stalowych agregatora znajdujących się na dachu kontenerów 15m² w rozwinięciu x 2 sztuki.
- dwukrotne malowanie farbą chloro- kauczukową wraz z przygotowaniem podłoża wsporników podstawy tłumików agregatu wykonanych z profili stalowych;
dwuteownik „10” 5mb. x 2 tłumiki
kwadraty 5cm. x 5cm. x 6m x 2 tłumiki