

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - remont ogrodzenia, kontenera i konserwacja odciągów
ADRES INWESTYCJI : DVOR/DME Mrągowo
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT OGRODZENIA			
1 d.1	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 48*(2.30*4*0.15)	m ² m ²	 66.240	
				RAZEM	66.240
2 d.1	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - MALOWANIE SŁUPKÓW 66.240	m ² m ²	 66.240	
				RAZEM	66.240
3 d.1	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - MALO- WANIE SŁUPKÓW 66.240	m ² m ²	 66.240	
				RAZEM	66.240
4 d.1	kalk. własna	Malowanie siatki ogrodzeniowej 120.0*2.30	m ² m ²	 276.000	
				RAZEM	276.000
5 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na cokole 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
6 d.1	KNR 4-01 0725-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1	KNR 4-01 0734-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - cokół ogrodzenia 120.0*0.35	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - cokół ogrodzenia 120.0*0.30*2	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
10 d.1	KNR 4-01 1204-07 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie cokołu farbą silikonową 114.0	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
2		REMONT FUNDAMENTÓW			
11 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
12 d.2	KNR 4-01 0725-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
13 d.2	KNR 4-01 0734-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - cokół ogrodzenia 9*(1.5*1.5+4*0.5*1.5)+12*(0.9*0.9+4*0.9*0.3)	m ² m ²	 69.930	
				RAZEM	69.930
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - cokół ogrodzenia 69.93	m ² m ²	 69.930	
				RAZEM	69.930
16 d.2	KNR 4-01 1204-07 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie cokołu farbą silikonową 69.93	m ² m ²	 69.930	
				RAZEM	69.930
3		REMONT KONTENERA			
17 d.3	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - ościeżnica drzwi wejściowych 0.35*(2.0+2.0+0.9)	m ² m ²	 1.715	
				RAZEM	1.715

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -	m ²		
d.3	0201-02	ościeżnica drzwi wejściowych 0.35*(2.0+2.0+0.9)	m ²	1.715	
				RAZEM	1.715
19	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych - oścież-	m ²		
d.3	0213-02	nica drzwi wejściowych 1.715	m ²	1.715	
				RAZEM	1.715
20		Roboty uzupełniające - wymiana szyldów przy zamkach, uszczelnienie przejść ins-	kpl.		
d.3	wycena indy-	talacji klimatyzacji, wymiana wieszaków do kabli itp	kpl.	1.000	
	widualna	1		RAZEM	1.000
21		Dostawa i montaż daszku systemowego łukowego wymiarach 140 cm x 90 cm z	kpl.		
d.3	wycena indy-	poliwęglanu dwukomowego	kpl.	1.000	
	widualna	1		RAZEM	1.000