

Opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia i kontenera ACC Kotuń

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obiekt ACC Kotuń ogrodzony jest z 3 stron siatką o dł. 22m, wysokość 140cm na słupkach stalowych 8cm osadzonych w cokole, zakończonych odkosami i dwoma rzędami drutu kolczastego, furtka jednoskrzydłowa szer. 100cm. Wymiana ogrodzenia oraz założenie nowych odkosów z dodatkowym drutem kolczastym jest niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia obiektu, wyregulowanie zacieniającej roślinności (wysokie krzaki) oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe cokołów i stóp fundamentowych pozwoli na powstrzymanie degradacji wywołanej wilgocią. Wnętrze kontenera wymaga odświeżenia poprzez mycie ścian i podłóg oraz uzupełnienie powłoki malarskiej. Prace nie będą zakłócać pracy urządzeń radiokomunikacyjnych.

2. Zakres robót i opis wymagań Zamawiającego:

Lp.	Zakres robót	obmiar
1	Demontaż zniszczonej, przerdzewiałej siatki ogrodzeniowej dł.22,00 x wys.1,40=30,8m i drutu kolczastego (2 rzędy) dł.22,00x2	siatka ok.31 m ² drut ok.44m
2	Oczyszczenie powierzchni słupków stalowych ogrodzeniowych z odkosami z rdzy i innych zanieczyszczeń do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wzrokowa ocena czystości). Malowanie jednokrotne słupów stalowych farbą podkładową przeciwrdezwną i dwukrotne farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze RAL 5010, średnica 8cm	9 szt.= ok 5 m ²
3	Skucie-odbicie, odstającej, spękanej, odparzonej warstwy betonu na cokole ogrodzenia na głębokość ok.5cm	5 m ²
4	gruntowanie podłoża preparatami "Ceresit" CT 17" - powierzchnie poziome, przed uzupełnianiem ubytków	5 m ²
5	Ręczne uzupełnienie ubytków zaprawą betonową, na cokole ogrodzenia, gr. ok. 5-10cm.	5 m ²
6	Oczyszczenie cokołu betonowego ogrodzenia z roślinności na całej długości oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe impregnatem głęboko penetrującym	22 m ²
7	Ułożenie nowej kostki brukowej gr.60mm wraz z podłożem piaskowo betonowym na całej powierzchni działki	34 m ²
8	Regulacja wysokości płyty żelbetonowej na której posadowiony jest kontener (podniesienie za pomocą HDS)	1 szt.
9	Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze RAL 5010 drut $\varnothing$ 2,7mm, oczko 5x5cm, wysokość 1,40m, drut ocynkowany, 22x1,40=30,8 m ² z 3 naciągami z linki stalowej $\varnothing$ 6mm Całkowita wysokość ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosić w każdym jego punkcie minimum 1,60m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego, wysokość prześwitu pomiędzy cokołem a dolną krawędzią siatki wynosić może max. 5 cm.	31 m ²
10	Dostawa i montaż nowych odkosów z kątownika stalowego 50x50;9szt. oraz drutu kolczastego ocynkowanego - średnica drutu nośnego:1,5mm, średnica drutu kolców: 1,5mm, długość kolców: 20mm.20x3rzędy=ok. 66m + furtka 4,0m	70 m ²

11	Oczyszczenie powierzchni furtki stalowej z odkosami (przyspawanie połamanych odkosów) z rdzy i innych zanieczyszczeń do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wzrokowa ocena czystości). Malowanie jednokrotne farbą podkładową przeciwrzdzewną i dwukrotne farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze RAL 5010	1 szt.
12	Wyregulowanie krzewów oraz innej roślinności od północnego wschodu zacinającej powierzchnię stóp fundamentowych kontenera i cokołu ogrodzenia.	6 m ²
13	Usunięcie mchów ze stóp fundamentowych oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe impregnatem głęboko penetrującym	8 m ²
14	Oczyszczenie powierzchni osłon anemostatów z odchodzącej farby i zanieczyszczeń do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wzrokowa ocena czystości). Malowanie jednokrotne osłony farbą podkładową przeciwrzdzewną i dwukrotne farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze RAL 9010, uszczelnienie przepustów anemostatów.	4 m ²
15	Montaż kolanka spustowego w rynnie średnica 60mm	1 szt.
16	Wymiana skorodowanych mocowań rury spustowej, znalezienie źródła przecieku oraz udrożnienie i uszczelnienie instalacji do odprowadzania wody deszczowej	1 szt.
17	Remont kontenera wewnątrz (mycie ścian, podłóg i sufitu, uzupełnienie powłoki malarskiej)	70 m ²
18	Wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki, sprząatanie po robotach.	1 kpl.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- 3.1. **Pożądana jest wizja lokalna oferenta.**
- 3.2. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.
- 3.3. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ponosi Wykonawca.
- 3.4. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy.

4. Opis wymagań Zamawiającego:

- 4.1. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- 4.2. Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:
 - do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,
 - wszystkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania),
 - każdy pracownik powinien być wyposażony w indywidualny sprzęt bezpieczeństwa: okulary ochronne, rękawice ochronne, itp
 - należy ściśle stosować się do zaleceń producenta związanych z bezpieczeństwem montażu drutu kolczastego,

- teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.
- 4.3. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem.
- 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu robót i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń , jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.

6. Gwarancje i serwis gwarancyjny.

Zamawiający wymaga:

- minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z warunkami udzielonych gwarancji.

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga przyjazdu ekipy naprawczej w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wykonania naprawy do 5 dni od momentu zgłoszenia awarii.

7. Planowany termin realizacji:

Jeden miesiąc od daty przekazania terenu robót