

Opis Przedmiotu Zamówienia

RADAR Pułtusk – regulacja zieleni

Dane techniczne

W gminie Lipniki Stare nad drogą gminną na długości ok 500m prowadzącą do Ośrodka Radiokomunikacyjnego w Pułtusku, znajdują się gałęzie i krzewy które wymagają regulacji. Ze względu na planowaną bazę wieży mobilnej która wraz z platformą do przewozu ma wysokość 4m i wystające gałęzie oraz krzaki mogą uszkodzić wieżę w czasie transportu. Konieczna regulacja zieleni musi być dokonana jak najszybciej co determinuje transport wieży do Pułtuska. Prace nie powodują zagrożenia dla pracy urządzeń operacyjnych, nie wymagana jest analiza bezpieczeństwa. Prace będą prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Pułtusk i w obecności leśniczego.

Zakres prac:

1. Przycięcie i regulacja zieleni na długości ok 500m do wysokości 4m pozwalająca na swobodny przejazd wieży mobilnej.

B.H.P

1. Umowa na realizację ww. zadania powinna posiadać zapisy o obowiązku przestrzegania przez pracowników wykonawcy przepisów BHP podczas wykonywania prac.
2. Do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie BHP oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj; kaski, szelki zabezpieczające (prace na 4m wysokości), okulary ochronne, rękawice ochronne.
3. Wprowadzenie ekipy wykonawcy powinno być poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z zakresem wykonywanych robót, podczas którego powinny zapaść ustalenia dotyczące obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia prac.
4. Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
5. Transport materiałów używanych do wykonania prac powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych.
6. Sprzęt do cięcia powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty.
7. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac odpady na własny koszt.