

AZRE-484-79-2/26/13

Dział Zarządzania Informacją i Komunikacją

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia z dnia 8.01.2013 r. na wykonanie **remontu układu SZR w obiekcie Radar ASR 10 w Warszawie** o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące niniejszego postępowania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W wymaganiach dodatkowych w punkcie 4.1 opisu przedmiotu zamówienia jakie musi spełnić oferent, Zamawiający wymaga aby nowy system SZR umożliwił pokazanie widocznej przerwy w obwodzie zasilania, która jest wymagana w celu bezpiecznej pracy w rozdzielni elektrycznej. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy SZR zbudowanego w oparciu o aparaty w wersji stacjonarnej wyposażone w napędy silnikowe z blokadą mechaniczną zapewniającą bezpieczną eksploatację systemu.

Odpowiedź.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2. Jak wynika z dokumentacji mają być dwa niezależne sterowniki PLC?

Odpowiedź. Tak, dwa niezależne.

Pytanie 3. Wg rysunku mają być dwa niezależne SZR?

Odpowiedź. Tak, dwa.

Pytanie 4. Układy SZR należy zainstalować w nowych szafach (rozdzielnicach) czy istniejącej?

Odpowiedź. W istniejącej po zdemontowaniu starych urządzeń.

Pytanie 5. Sterownik ma udostępniać RS 422, 485 z wykorzystaniem protokołów MODBUS RTU i SAIA, S-BUS (mają być wszystkie czy wybrane)?.

Odpowiedź. Musi posiadać możliwość wykorzystywania wszystkich wskazanych.

Pytanie 6. W jakich godz. będą prowadzone prace?.

Odpowiedź. Planowane są prace w normalny dzień roboczy.

Pytanie 7. Prace modernizacyjne będą prowadzone etapowo - modernizacja układu SZR (sieć miejska) załączony agregat, następnie wył. agregat a zasilanie z sieci miejskiej? Czy kompleksowo?.

Odpowiedź. Przewidywane są prace prowadzone kompleksowo.

Pytanie 8. Prace będą prowadzone w godz. dziennych czy będzie zachodziła konieczność pracy w weekendy czy godz. nocnych?.

Pytanie 9. Kiedy miałyby być prowadzone prace?.

Odpowiedź 8 i 9. Planowane prace w normalny dzień roboczy w standardowych godzinach pracy dziennej. Jednak przewidywany brak zasilania obiektu maksymalnie 48 godzin.

Pytanie 10. Na płycie czołowej na być tylko obrazowanie pracy łączników czy wizualizacja na panelu?.

Odpowiedź. Minimum musi być zobrazowanie stanów łączników. Zamawiający nie wymaga wizualizacji na panelu jednak nie zabrania jego instalacji.

W związku z wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2013 r.