

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sufitu na sali operacyjnej
ADRES INWESTYCJI : TWR Wrocław; Wrocław ul Granioczna
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana sufitu podwieszanego sala operacyjna			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych	szt.		
d.1	0502-04 z.o. 2.6. 9901-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR AT-43	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²		
d.1	0212-02 analogia	55.38	m ²	55.380	
				RAZEM	55.380
3	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYP-TONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - dźwiękochłonny	m ²		
d.1	0212-02	55.38	m ²	55.380	
				RAZEM	55.380
4	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - roboty w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji - roboty w budowl o wysokości 4-12 m - lampy z odzysku	kpl.		
d.1	0512-01 z.o. 9901-1 z.o. 9901-5	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Uprzątniecie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10 10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000