

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny w pokojach 102 i 105
ADRES INWESTYCJI : TWR Wrocław; Wrocław ul Granioczna
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 102			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		31.66	m ²	31.660	
				RAZEM	31.660
2 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		31.66*0.01	m ³	0.317	
				RAZEM	0.317
3 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		31.66*0.01	m ³	0.317	
				RAZEM	0.317
4 d.1		Utylizacja materiału z rozbiórki	t		
		31.66*0.01*1.80	t	0.570	
				RAZEM	0.570
5 d.1	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		31.66	m ²	31.660	
				RAZEM	31.660
6 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		2*7.95+2*4.40	m	24.700	
				RAZEM	24.700
2		Pokój 105			
7 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.70	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
8 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		19.70*0.01	m ³	0.197	
				RAZEM	0.197
9 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		19.70*0.01	m ³	0.197	
				RAZEM	0.197
10 d.2		Utylizacja materiału z rozbiórki	t		
		19.70*0.01*1.80	t	0.355	
				RAZEM	0.355
11 d.2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		19.70	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
12 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		4*4.40	m	17.600	
				RAZEM	17.600