

Zał. nr 4.

## REMONT OGRODZENIA CZRL

| Lp.    | Podstawa                           | Opis i obmiar                                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m. | ilość | cena (netto)<br>PLN | wartość<br>(netto) PLN |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------------|
| 1      | kalkulacja<br>własna               | Odstąpienie cokołu betonowego i paneli ogrodzeniowych poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu i wycięcie gałęzi (20%)<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)*0,20                                                                                                                     | m2   | 109,2 |                     |                        |
| 2      | kalkulacja<br>własna               | Zdemontowanie i ponowne zamontowanie siatki przycokołowej i concentriny o wys 60 cm (po wykonaniu wszystkich pozostałych robót);<br>182,0*3,00                                                                                                                                        | mb.  | 546,0 |                     |                        |
| 3      | KNNR-W 3<br>1208-0100<br>analogia  | Usunięcie mchu, wykwitów i zabrudzeń - z paneli i słupków ogrodzeniowych (100%)<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)                                                                                                                                                                              | m2   | 546,0 |                     |                        |
| 4      | KNR 7-12<br>0102-02<br>analogia    | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej (z odtłuszczeniem powierzchni, wysuszeniem i przemyciem benzyną ekstrakcyjną) - panele i słupki ogrodzeniowe (70%)<br>182*(1,8*0,4)*0,7 + 182*19*(1,5*0,08)*0,7+182*2*(2,90*0,20)*0,7 | m2   | 530,0 |                     |                        |
| 5      | kalkulacja<br>własna               | Naprawa uszkodzonych na spawie elementów paneli ogrodzeniowych<br>1                                                                                                                                                                                                                   | kpl  | 1,0   |                     |                        |
| 6      | KNR 4-01<br>1212-30401<br>analogia | Malowanie jednokrotne paneli i słupków ogrodzeniowych farbą podkładową alkidową antykorozyjną kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)<br>182*(1,8*0,4) + 182*19*(1,5*0,08) +182*2*(2,90*0,20)                                                                                           | m2   | 757,1 |                     |                        |
| 7      | KNR 4-01<br>1212-0501<br>analogia  | Jednokrotne malowanie farbą alkidową nawierzchniową paneli i słupków ogrodzeniowych - analogia kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)<br>182*(1,8*0,4) + 182*19*(1,5*0,08) +182*2*(2,90*0,20)                                                                                          | m2   | 757,1 |                     |                        |
| 8      | KNNR 4-01<br>0701-0300             | Skucie łuszczącego się "odparzonego" tynku na cokole na głębokość do 2 cm (30% powierzchni)<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)*0,3                                                                                                                                                              | m2   | 163,8 |                     |                        |
| 9      | KNNR-W 3<br>1208-0100              | Usuwanie i wykwitów i zabrudzeń na cokole ogrodzenia (100%)<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)                                                                                                                                                                                                  | m2   | 546,0 |                     |                        |
| 10     | KNR 4-01<br>0621-0302              | Ogryzanie przez dwukrotne smarowanie preparatem "Dekosol" cokołu ogrodzeniowego (30%)<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)*0,3                                                                                                                                                                    | m2   | 163,8 |                     |                        |
| 11     | KNNR 3<br>0604 - 0200              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 zaprawą cementową wraz z reperacją pęknięć pionowych - cokół ogrodzenia<br>182,0*3*(0,4+0,2+0,4)*0,3                                                                                     | m2   | 163,8 |                     |                        |
| 12     | NNRNKB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - cokół ogrodzenia<br>182*3*0,2                                                                                                                                                    | m2   | 109,2 |                     |                        |
| 13     | NNRNKB 202<br>1134-02              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół ogrodzenia<br>182*3*0,4*2                                                                                                                                                  | m2   |       |                     |                        |
| 14     | KNR-W 2-02<br>151902               | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - analogia malowanie cokołu środkiem hydrofobowym<br>182*3*(0,4+0,2+0,4)                                                                                                                                                               | m2   | 546,0 |                     |                        |
| 15     | kalkulacja<br>własna               | Wykonanie robót przygotowawczo-porządkowych (transport, sprzątanie, montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych wywóz materiałów z demontażu wraz z utylizacją, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem instalacji słaboprądowej i elementów nie malowanych)<br>1       | kpl. | 1,0   |                     |                        |
| Razem: |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                     |                        |