

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - remont ogrodzenia i kontenera
ADRES INWESTYCJI : DVOR/DME SUWAŁKI
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT OGRODZENIA			
1		Malowanie siatki ogrodzeniowej	m ²		
d.1	kalk. własna	96.0*2.50	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - cokół ogrodzenia	m ²		
d.1	202 1134-01	96.0*0.35	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	96.0*0.30*2	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie cokołu farbą silikonową	m ²		
d.1	1204-07 analogia	57.60+33.60	m ²	91.200	
				RAZEM	91.200
2		REMONT KONTENERA			
5	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m ²		
d.2	0528-01	dkd - przygotowanie podłoża	m ²	21.600	
		6.0*3.0*1.2		RAZEM	21.600
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m ²		
d.2	0528-02	dkd - krycie	m ²	21.600	
		6.0*3.0*1.2		RAZEM	21.600
7		Demontaż i ponowny montaż listew aluminiowych na krawędzi dachu	m		
d.2	wycena indywidualna	2*3.0+2*6.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
8		Wyczyszczenie i wymycie ścian wewnętrznych kontenera oraz wyczyszczenie i wymycie posadzki	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000