

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu Ośrodka Szkoleniowo Administracyjnego - S.0.11

Adres obiektu:

Warszawa Włochy ul. Wieżowa 8, województwo mazowieckie

Nazwa Zamawiającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia wykonanie podziału pomieszczenie S.0.11 poprzez ustawienie ścianki w technologii lekkiej zabudowy GK.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie podziału pomieszczenia S.0.11 poprzez ustawienie w osi 4-4 budynku ścianki akustycznej o wymiarach 14,0 m x 4,0 m , w technologii GK w ścianie należy zamontować drzwi 90+50/200, analogiczne jak wejściowe do Sali S.0.11.

Po zakończeniu robót należy sporządzić i dostarczyć dokumentację powykonawczą w formie papierowej (3 egz) i elektronicznej (pliki formatu PDF na płycie CD).

Budowa obiektu w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wymagania ogólne

2.1. Ściana z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji systemowej wypełnienie z wełny mineralnej o podwyższonych parametrach akustycznych gr. 15cm. Płytkowanie - Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS RIGIMETR. AKU-Line typ A lub DF gr. 12,5 mm.

2.2. Drzwi 90+50/200 akustyczne 42 Db.

3. Uwagi ogólne

- Podane rozwiązania zostały oparte na systemach f-my Rigips .
- Materiały i akcesoria do montażu, spoinowania i wykończenia stosować zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
- Nie dopuszcza się mieszania elementów pochodzących z różnych systemów
- Wymiary należy sprawdzać w naturze

Standard wykonania

- wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót dostawcy”

Konstrukcja stelażu metalowego

- Przy otworach stosować profile wzmocnione
- Słupki należy umieszczać w równych odstępach, aby zapewnić oparcie pionowym krawędziom wszystkich płyt

Montaż gipsowych płyt ściennych

- Płyty należy mocować bez uszkodzania rdzenia lub zrywania papierowego licowania.
- Przy nakładaniu drugiej warstwy płyt należy pamiętać o wymogu układania płyt w taki sposób, aby spoiny płyt nie pokrywały się ze spoinami warstwy spodniej.
- Pionowe spoiny przeciwległych warstw ścianki należy umieszczać na przemian
- Płytowanie konstrukcji ścian do wysokości wg opisu, tj. do spodu stropów z uwzględnieniem przejść instalacyjnych które należy zaizolować akustycznie i p.poż wg opisów branżowych.

Elementy izolujące akustycznie

- Na styku profili C i U należy stosować taśmę samoprzylepną do uszczelnień akustycznych z elastycznego tworzywa spienionego.
- Węzły połączeń ścianek prostopadłych powinny uniemożliwiać przenoszenie dźwięków.

Prace wykończeniowe

- Na wszystkich narożnikach zewnętrznych należy stosować metalowe perforowane listwy narożnikowe.
- Szpachlowanie, nakładanie taśm i szlifowanie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu

- 1) Przedmiot zamówienia objęty będzie co najmniej 48 miesięcznym okresem rękojmi i gwarancji liczonym od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
- 2) Wszystkie instalowane urządzenia mają mieć zapewniony serwis (własny lub autoryzowany przez producenta).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- 1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na zasadzie prawa do wieczystego użytkowania.
- 2) Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrań wykonawców.
- 3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub, za zgodą Zamawiającego, przy udziale podwykonawców.

- 4) Zamawiający nie przewiduje zaliczek, płatność za wykonane prace będzie regulowana w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie.
- 5) Wszystkie niezbędne urządzenia, materiały i narzędzia dostarczy Wykonawca.
- 6) Wszelkie prace i roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze prawne jak i lokalne oraz pozostałe regulacje i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją przedmiotu zamówienia a zwłaszcza z prowadzonymi robotami i pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za