

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Demontaż i utylizacja 2 linii elektroenergetycznych SN w Słubicach.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem realizacji zadania jest zdemontowanie 2 należących do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej linii elektroenergetycznych SN w Słubicach, zagospodarowanie odpadów oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzonymi robotami.

2. Adres realizacji zadania.

Zadanie realizowane będzie w miejscowości Słubice przy ul. Grzybowej w gminie Słubice w województwie lubuskim.

3. Część opisowa.

Demontażowi oraz utylizacji odpadów podlegają 2 linie elektroenergetyczne napowietrzne wraz ze stacjami transformatorowymi słupowymi. Obydwie linie pozostają na majątku PAŻP.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

- I. Linia napowietrzna 15 kV 3 x AFL 35 mm², długość 585 mb. kierunek Lisów.
 1. Zdemontowanie linii na całej długości od miejsca włączenia do linii Przedsiębiorstwa Energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. do stacji transformatorowej nr 1.
 2. Zdemontowanie stacji transformatorowej słupowej typu STSa 20/100.
 3. Zdemontowanie 7 słupów żelbetowych.
 4. Zagospodarowanie powstałych odpadów (transformator nie podlega utylizacji).
 5. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych związanych z demontażem linii, wyłączeniem linii spod napięcia, uzyskanie niezbędnych decyzji odpowiednich urzędów oraz uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega trasa demontowanej linii.
 6. Uporządkowanie rejonu robót i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
- II. Linia napowietrzna 15 kV 3 x AFL 35 mm², długość 340 mb. kierunek Pławidła.
 1. Zdemontowanie linii na całej długości od miejsca włączenia do linii Przedsiębiorstwa Energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. do stacji transformatorowej nr 2.
 2. Zdemontowanie stacji transformatorowej słupowej typu STSa 20/100.
 3. Zdemontowanie 5 słupów żelbetowych.
 4. Zagospodarowanie powstałych odpadów (transformator nie podlega utylizacji).
 5. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych związanych z demontażem linii, wyłączeniem linii spod napięcia, uzyskanie niezbędnych decyzji odpowiednich urzędów oraz uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega trasa demontowanych linii.
 6. Uporządkowanie rejonu robót i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Opis wymagań.

1. Firma realizująca zadanie musi posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania tego typu prac, w tym uprawnienia do dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem, dysponować personelem posiadającym niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac przy liniach SN. Wykonawca zadania będzie zobowiązany, na życzenie Zamawiającego, do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.
2. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, określonych w tym zakresie właściwymi przepisami.
3. Wykonawca będzie prowadził prace przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację prac i działania podległych pracowników.
5. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
6. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów.
7. W ramach realizacji zadania, Wykonawca dostarczy na swój koszt obydwa zdemontowane transformatory do siedziby Zamawiającego w Poznaniu ul. Rada-
rowa 1.

5. Część informacyjna.

1. W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne opłaty związane z wykonaniem czynności formalno-prawnych związanych z demontażem linii i wyłączeniem jej spod napięcia, koszty wynikające z uzgodnień z właścicielami działek, na których stoją słupy, koszt dostarczenia transformatorów do siedziby Zamawiającego w Poznaniu i inne.
2. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
3. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w zakresie:
 - a. organizacji prac, w tym dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów, zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy O odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.),
 - b. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672, z późn. zm.).
5. Przed udostępnieniem Wykonawcy terenu prac Zamawiający wymagać będzie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum wartości realizowanego zadania.